

Републички завод за заштиту споменика културе – Београд

Измена конкурсне документације за јавну набавку конзерваторско рестаураторских радова на санацији зидова северне грађевине (просторије С5, С6 и С7) у комплексу манастира Сопоћани, ЈН бр. 2-оп

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12 и 14/15), због учињене техничке грешке, мења се конкурсна документација за јавну набавку конзерваторско рестаураторских радова на санацији зидова северне грађевине (просторије С5, С6 и С7) у комплексу манастира Сопоћани, ЈН бр. 2-оп, тако што се у оквиру КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИХ РАДОВА, после зидарских радова, на страни бр. 26/40 додаје следећа позиција:

„Тесарски радови

1. Демонтирати постојећу економску капију са североисточне стране комплекса и израдити нову двокрилну капију - ширина крила 2 x 1.40 м, висина 1,60 м од дрвене грађе прве категорије са наношењем заштитних премаза. Тачне димензије проверити и узети на лицу места.

У цену улази рад, материјал и алат.

Обрачун по комаду

ком

1 ком x _____ = _____ дин“

Предмер конзерваторско рестаураторских радова на санацији зидова северне грађевине (просторије С5, С6 и С7) у комплексу манастира Сопоћани, сада изгледа овако:

А. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Уклањање постојеће вегетације.

Обрачун паушално.

паушално

_____ дин

Б. КОНЗЕРВАТОРСКО РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ

Зидарски радови

1. Делимично разиђивање растрешених делова лица зидова са унутрашње стране оградног зида у

просторијама C5, C6, C7 и делу трасе североисточног сектора. На партијама на којима су присутна велика оштећења, демонтирати лица оградног зида са унутрашње стране, зидана полупритесаним каменом и испуном од трпанца. Сав употребљив материјал очистити од малтера и сложити за поновну уградњу, а шут утоварити у камион и одвести на депонију. У цену је урачунато испирање спојница водом под високим притиском као и прање камена за поновну уградњу. У цену улази рад, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела.

Обрачун по м2 за лица
м2

18 m² x _____ = _____ дин

2. Презиђивање обрушених и оштећених унутрашњих лица оградног зида у просторијама.

На северној страни манастирског комплекса у просторијама C5,C6,C7 извршити презиђивање лица зидова са унутрашње стране оградног зида. Камен за зидање мора бити једар, а видне површине и ивице притесане. Слог камена мора пратити постојећи изведени слог, опонашајући стару технику зидања, која је примењена и на обновљеним деловима бедема. Камен пре уградње квасити водом. Сав недостајући камен набавити из локалног каменолома и обезбедити транспорт до манастира. Ширина лица зида је до 30 цм, а висина зидања до 3.5м. Зидање вршити кречно-продужним малтером. Водити рачуна о правилности извођења везе облоге са постојећим језгром као и о спојницама ради каснијег фуговања. По завршеном зидању очистити камен и спојнице. У цену улази рад, набавка и обрада камена, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела. Обрачун се врши по м2 стварно разиданог лица зида.

Обрачун по м2
м2

32 m² x _____ = _____ дин

3. Попуњавање језгра зида - оградног зида са два лица паралелно са зидањем унутрашњег лица зида.

Испуну радити истовремено са унутрашњим лицем у хоризонталним слојевима, дебљине до 30 цм, попуњавајући га трпанцем са заливањем кречно-продужним малтером. Водити рачуна о правилности извођења везе облоге са постојећим језгром. У цену улази рад, набавка и обрада камена, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела. Обрачун се врши по м³ стварно попуњеног језгра зида

м³

9 m³ x _____ = _____ дин

4. Презиђивање обрушених партија спољашњих и преградних зидова новим каменом код просторија С5, С6, С7. На северној страни манастирског комплекса у просторијама С5,С6,С7 извршити презиђивање обрушених партија спољашњих и преградних зидова. Технику зидања оба лица зидова ускладити са техником оригиналног зидања. Испуну радити истовремено са лицима у хоризонталним слојевима, дебљине до 30 цм, трпанцем са заливањем кречно-продужним малтером. Водити рачуна о правилности извођења везе облоге са постојећим језгром као и о спојницама ради каснијег фуговања. Набавити истоветан камен за зидање недостајућих партија. У цену улази рад, набавка и обрада камена, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела.

Обрачун по m^3 .
 m^3

$$7 m^3 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ дин}$$

5. Блоковање унутрашњег лица оградног зида, преградних и спољашњих зидова у просторијама С5,С6, С7, притесаним каменом који по врсти боји и облику одговара камену у постојећем лицу. Технику зидања-блоковања у свему прилагодити постојећој техници. Пре почетка блоковања оштемовати оштећене делове, подлогу опрати водом под притиском, а затим натопити цементним млеком до потпуног засићења. Набавити истоветан камен за блоковање. У цену улази рад, набавка и обрада камена, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела.

процент блоковања до 10%
 m^3

$$5 m^3 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ дин}$$

6. Обрада круне оградног зида. Круне зида обрадити тако да се вода слива споља. Спојнице одмах обрадити, а када се просуше очистити клафном и метлицом. Употребити водонепропусни малтер. У цену улази рад, набавка и обрада камена, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела.

Обрачун по m^2
 m^2

$$65 m^2 \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ дин}$$

7. Фуговање лица унутрашње стране северних грађевина - просторија С5, С6, С7, спољашњих и преградних зидова и постојећег зида на делу трасе североисточног сектора. (малтером 1: 1/2 : 4 - цемент са додатком белог цемента: креч: песак) Извршити прање лица зидова млазом воде под високим притиском. У зонама где је везивни материјал испран потребно је извршити поновно фуговање. Испране и опране спојнице завршно обрадити фуговањем. Малтер не сме бити редак да не би дошло до цурења и прљања камена. При дерсовању чим малтер почине да везује спојнице очистити грубом четкама да би се постигла одговарајућа фактура. По завршетку фуговања лице зида очистити. Пре почетка радова извођач је у обавези да направи више пробних узорака уз надзор и одабир архитекте конзерватора.

У цену улази рад, материјал, алат и одговарајућа монтажна скела.

Обрачун по m^2 фуговања са предходним чишћењем спојница.

m^2 82 m^2 x _____ = _____ дин

Тесарски радови

1. Демонтирати постојећу економску капију са североисточне стране комплекса и израдити нову двокрилну капију - ширина крила 2 x1.40 м, висина 1,60 м од дрвене грађе прве категорије са наношењем заштитних премаза. Тачне димензије проверити и узети на лицу места.

У цену улази рад, материјал и алат.

Обрачун по комаду

ком 1 ком x _____ = _____ дин

Б. КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАУРАТОРСКИ РАДОВИ

Укупно _____ без ПДВ-а
_____ са ПДВ-ом

Ова измена је саставни део конкурсне документације за јавну набавку конзерваторско рестаураторских радова а санацији зидова северне грађевине (просторије С5, С6 и С7) у комплексу манастира Сопоћани, ЈН бр. 2-оп