

Мења се конкурсна документација у поглављу IV Образац понуде, одељак 5) Предмер радова на изради кровног покривача (шиндре) и дела таванице (шашовац) на конаку кнеза Милоша Обреновића у Горњој Црнући, у тачки 1.2., у колони јед.мере, тако да уместо м<sup>3</sup> треба да стоји м<sup>2</sup>.

Предмер радова сада изгледа овако:

**Предмер радова на изради кровног покривача (шиндре) и дела таванице (шашовац) на конаку кнеза Милоша Обреновића у Горњој Црнући**

	<b>ОПИС РАДОВА</b>	<b>Јед. мере</b>	<b>Количина</b>	<b>Јединична цена</b>	<b>УКУПНО</b>
<b>1.</b>	<b>ТЕСАРСКИ РАДОВИ</b>				
<b>1.1.</b>	Набавка грађе и израда кровног покривача од храстовог дрвета, I класе- шиндре на лимб, са транспортом на предметну локацију. Грађа за израду кровног покривача мора бити квалитетна, сува и без чворова. Кровни покривач- шиндру, израдити дужине 100 цм, ширине 15-17 цм, дебљине 3- 4 цм. Елементе покривача уколико су краћи (типа шиндре) израдити ручно, цепањем. Готове елементе импрегнирати потапањем врућу мешавину дестилисаног катрана и ланеног фирниса. За сав материјал, транспорт, рад и алат обрачун се врши по м2 постављеног кровног покривача.	м <sup>2</sup>	165		
<b>1.2.</b>	Набавка и израда дела таванице- шашовца, који ће бити постављени на таваницу доксата, са транспортом на предметну локацију. Шашовац радити букове даске обрађене на перо и жлеб. Ширина даске од 15-17 цм и димензија 2×4 цм. Дужина шашовца зависи од ширине поља у које се уграђује и креће се од 78- 88 цм. Профилацију дасака шашовца радити по спецификацији из пројекта. Укупно 100 комада.	м <sup>2</sup>	13		
<b>2.</b>	<b>РАЗНИ РАДОВИ</b>				
<b>2.1.</b>	Постављање ПВЦ фолије са УВ заштитом преко крова објекта. Поставити ПВЦ фолију са УВ заштитом преко крова објекта, како би се објекат заштитио од падавина у току зиме. Заштитни	паушално			

покривач учвстити на потребном броју места, како га не би одувао ветар. Обрачун паушално.		
<b>УКУПНО без ПДВ-а</b>		
<b>УКУПНО са ПДВ-ом:</b>		